

Technische Omschrijving Blok A, bnrs. 1 t/m 4

Graaf Floriskwartier te Everdingen

Datum 02-10-2026 | Definitief



Inhoud

1.1	Projectomschrijving	4
1.2	Peil van de woning	5
1.3	Grondwerk	5
1.4	Rioleringswerken	5
1.5	Fundering	5
1.6	Kruipruimte	5
1.7	Vloeren	5
1.8	Wanden en gevels	5
1.9	Raamdorpels en vensterbanken	5
1.10	Daken	5
1.11	Buitendeuren en kozijnen	6
1.12	Beglazing en schilderwerk	6
1.13	Binnendeuren en kozijnen	6
1.14	Trappen en hekken	6
1.15	Vloer- en vloertegel afwerking	6
1.16	Wand- en wandtegels afwerking	6
1.17	Sanitair	7
1.18	Plafond afwerking	7
1.19	Keukeninrichting	7
1.20	Binnenriolering, dakgoten en hemelwaterafvoeren	7
1.21	Waterinstallatie	7
1.22	Verwarmingsinstallatie	7
1.23	Mechanische ventilatie	8
1.24	Elektrische installatie	8
1.25	Data/telecom voorziening	8
1.26	Terreininrichting	8
1.27	Afwerkstaat installaties per ruimte	9
1.28	Kleur- en materiaalstaat	10

1.29	Optionele aanpassingen	10
1.30	Woningborg	10
1.31	Technische uitwerking en wijzigingen	11

Graaf Floriskwartier te Everdingen

Welkom in Graaf Floriskwartier

In het hart van Everdingen, aan de Graaf Huibertlaan en de Graaf Florisstraat, ontstaat Graaf Floriskwartier: een kleinschalige en sfeervolle woonbuurt met 24 nieuwbouwwoningen. Het plan bestaat uit tien eengezinswoningen, vier twee-onder-een-kapwoningen en tien appartementen. Hierdoor ontstaat een gevarieerd woningaanbod voor verschillende levensfasen.

Graaf Floriskwartier combineert de rust en gemoedelijkheid van het dorp met het gemak van een centrale ligging. De Lekdijk en de uiterwaarden bevinden zich op loopafstand, dorpshuis 't Knooppunt ligt om de hoek en de snelwegen A2 en A27 zijn binnen tien minuten bereikbaar. Zo komen groen, ontmoeting en bereikbaarheid op een natuurlijke manier samen.

Met aandacht voor wooncomfort, uitstraling en het dorpse karakter van Everdingen wordt Graaf Floriskwartier een fijne plek om thuis te komen. In deze technische omschrijving leest u hoe uw nieuwe woning wordt gebouwd, afgewerkt en technisch uitgevoerd.

1.1 Projectomschrijving

In deze technische omschrijving worden verplichtingen tot realisatie met de aannemer vastgelegd. Zo kunt u de toe te passen materialen en technische installaties en bijvoorbeeld het afwerkniveau van de woningen vinden.

Het project "Graaf Floriskwartier te Everdingen" bestaat uit 24 woningen.

Woningtype A, 4 eengezinswoningen, bouwnummers 1 t/m 4

Woningtype B, 10 appartementen, bouwnummers 5 t/m 14

Woningtype C, 6 eengezinswoningen, bouwnummers 15 t/m 20

Woningtype D, 4 twee-onder-een-kapwoningen, bouwnummers 21 t/m 24

Perceeltekening



1.2 Peil van de woning

Het peil waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Dit peil wordt uitgezet in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

1.3 Grondwerk

Het uitgraven en opnieuw aanvullen van het bouwterrein wordt verricht voor de aanleg van de funderingen en riolering. In de kruipruimte wordt een bodemafluiting van schoon zand aangebracht. De tuinen worden afgewerkt met grond en tot aan de erfgrans grofweg geëgaliseerd opgeleverd.

1.4 Rioleringswerken

De binnenriolering van de woning wordt aangesloten op het openbare vuilwaterriool. Het hemelwater wordt hiervan gescheiden gehouden en via de hemelwaterafvoeren bovengronds afgevoerd naar het maaiveld. Hiermee wordt het schone regenwater binnen het plangebied verwerkt en niet afgevoerd via het gemeentelijk riool. Deze uitvoering sluit aan op de waterhuishoudkundige inrichting van het plan, zoals afgestemd met de gemeente.

1.5 Fundering

De woning wordt gefundeerd op heipalen. De afmetingen van de funderingsbalk, palen en dergelijke worden bepaald aan de hand van berekeningen van de constructeur.

1.6 Kruipruimte

De kruipruimte onder de woning wordt geventileerd door middel van de nodige roosters in de gevels. De kruipruimte is per woning toegankelijk via een geïsoleerd luik.

1.7 Vloeren

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geprefabriceerde betonen systeemvloer voorzien van isolatie van de juiste isolatiewaarde. De verdiepingvloeren worden uitgevoerd als prefab betonelement (kanaalplaatvloeren). De V-naden aan de onderzijde van de betonelementen blijven zichtbaar.

1.8 Wanden en gevels

De dragende wanden van de woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De buitengevels van de woning bestaan uit schoon metselwerk, in deels horizontaal wildverband en deels staand verband. Hiervoor verwijzen wij naar de kleur- en materiaalstaat. In het metselwerk worden in verband met uitzetten dilataties opgenomen. Voor de isolatie van de gevels wordt isolatiemateriaal met de benodigde isolatiewaarde toegepast.

De niet-dragende scheidingswanden binnen in de woning worden gemaakt van Gibo. De wanden zijn volgens de eisen van het bouwbesluit. Indien nodig worden de speciale isolerende of geluidsbeperkende materialen toegepast.

1.9 Raamdorpels en vensterbanken

Onder de gevelkozijnen waar een gemetselde borstwering voorkomt worden vensterbanken, in de kleur wit, aangebracht van het materiaal marmercomposiet. Aan de buitenkant worden onder de raamkozijnen betonnen raamdorpels toegepast.

1.10 Daken

De dakconstructie van de hellende daken is opgebouwd uit een houten prefab kap met de benodigde isolerende waarde, voorzien van keramische dakpannen. Voor de constructieve stevigheid worden er onder het dak knieschotten geplaatst. De dakkapellen worden uitgevoerd zoals aangegeven op de verkooptekening. De zijwangen van de dakkapellen worden afgewerkt met geschroefd Trespa in een kleur conform de kleur- en materiaalstaat. In de daken van bouwnummer 3 en 4 worden tuimelvensters geplaatst en afgetimmerd.

1.11 Buitendeuren en kozijnen

De kunststof buitendeuren en -kozijnen worden voorzien van een houtnerfstructuur aan de buitenzijde en aan de binnenzijde glad PVC.

De buitenkozijnen worden voorzien van inbraakwerend beslag (klasse 2 NEN 5096) en gelijksluitende cilinders.

1.12 Beglazing en schilderwerk

In alle buitenkozijnen en -deuren wordt Hr++ beglazing toegepast. De trap, trapleuning, traphek, aftimmer- en afdeklatten worden wit gegrond aangeleverd.

1.13 Binnendeuren en kozijnen

De opdekbinnendeuren zijn van hout en worden vanuit de fabriek wit gelakt opgeleverd. De opdekkozijnen zijn van staal en worden vanuit de fabriek wit gelakt opgeleverd. De deuren worden voorzien van standaard beslag en de badkamer- en de toiletdeur worden voorzien van 'vrij' en 'bezet' sloten. De meterkast wordt voorzien van meterkastbeslag. Onder de binnendeuren worden geen dorpels toegepast, met uitzondering van badkamer en toilet.

1.14 Trappen en hekken

De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een open vuren trap.

Langs de muurzijde wordt een stokleuning aangebracht op lichtmetalen leuninghouders.

Alle trapgaten worden daar waar nodig afgewerkt en voorzien van een traphek.

De vlizotrap zoals aangegeven op verkooptekening wordt uitgevoerd als standaard vlieringtrap.

1.15 Vloer- en vloertegel afwerking

De vloeren van de woning worden voorzien van een cementdekvloer. De dekvloer kan oneffenheden bevatten, voor bepaalde vloerafwerking kan het nodig zijn om te schuren of een egalisatielaag aan te brengen (door derden uit te voeren).

De vloeren van badkamer en toilet worden voorzien van standaard 60x60cm keramische vloertegels conform de 0-tekening sanitair. Binnen de standaard tegels is er te kiezen uit de kleuren:

- Ash
- Graphite
- Neutral
- Light
- warm

Bij VSB uit Lexmond kunt u andere eventueel aanvullend tegelwerk keuzes maken. Uw wooncoach zal u hierin begeleiden om de afspraak op tijd te maken en de keuze voor de sluitingsdata vast te leggen.

1.16 Wand- en wandtegel afwerking

De wanden van de badkamer en toilet worden voorzien van standaard 30x60cm keramische wandtegels conform de 0-tekening sanitair. Binnen de standaard tegels is er te kiezen uit de kleuren:

- Wit glans ongerectificeerd
- Wit mat ongerectificeerd

De wanden van de badkamer worden betegeld vanaf afgewerkte vloer tot plafond en het toilet tot ca. 1200mm boven de afgewerkte vloer. Deze tegels worden in een standaard recht patroon aangebracht. De wanden boven het tegelwerk in het toilet worden afgewerkt met fijne structuur spuitpleister.

De overige wanden worden behangklaar opgeleverd (zonder behang).

Bij VSB uit Lexmond kunt u andere eventueel aanvullend tegelwerk keuzes maken. Uw wooncoach zal u hierin begeleiden om de afspraak op tijd te maken en de keuze voor de sluitingsdata vast te leggen.

1.17 Sanitair

In de koopsom is een standaard sanitair inbegrepen conform de 0-tekening sanitair. Bij Middelkoop uit Culemborg kunt u andere eventueel aanvullend sanitair keuzes maken. Uw wooncoach zal u hierin begeleiden om de afspraak op tijd te maken en de keuze voor de sluitingsdata vast te leggen.

1.18 Plafond afwerking

De horizontale plafonds in de woning worden afgewerkt met een fijne structuur spuitpleister, met uitzondering van de meterkast en berging. Het schuine gedeelte van de kap wordt standaard voorzien van onafgewerkt groene spaanplaat, (ook op 1e verdieping).

1.19 Keukeninrichting

De woning wordt zonder keuken opgeleverd. In de koopsom is geen stelpost opgenomen.

Er wordt gerekend op de volgende aansluitpunten en apparatuur:

- mengkraan koud en warm water
- afgedopt T-stuk voor evt. vaatwasser
- elektra-aansluitpunten voor koel-/vrieskast, oven, vaatwasser, kooktoestel en recirculatie afzuigkap

Er is een standaard 0-tekening keuken gemaakt door Middelkoop keukens. Middelkoop uit Culemborg is onze vaste partner voor de keukens, zij helpen u graag uw droomkeuken uit te kiezen. Uw wooncoach zal u hierin begeleiden om de afspraak op tijd te maken en de keuze voor de sluitingsdata vast te leggen.

1.20 Binnenriolering, dakgoten en hemelwaterafvoeren

De binnenriolering is van PVC en wordt volgens de voorschriften aangesloten op het openbare riool. De dakgoten zijn van kunststof in de kleur wit. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink en voeren het hemelwater bovengronds af naar het maaiveld. Het schone regenwater wordt hierdoor niet via het gemeentelijk riool afgevoerd. Deze uitvoering sluit aan op de met de gemeente afgestemde waterhuishoudkundige inrichting van het plan.

1.21 Waterinstallatie

De waterleiding wordt aangelegd vanaf de in de meterruimte geplaatste watermeter. De waterinstallatie wordt uitgevoerd in kunststof leidingen en aangelegd volgens de geldende voorschriften.

De koudwaterleidingen worden aangelegd naar het toilet, de badkamer, de wasmachine-opstelling, de keuken en de warmtapwatervoorziening. De warmwaterleidingen worden aangelegd vanaf de warmtapwatervoorziening naar de badkamer en de keuken.

De leidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de kruipruimte, wanden, vloeren en leidingkokers.

1.22 Verwarmingsinstallatie

De woning wordt voorzien van een All-Electric verwarmingsinstallatie. De begane grond, met uitzondering van de meterkast, en de eerste verdieping worden verwarmd door middel van vloerverwarming. Door de aanwezigheid van vloerverwarming is het niet toegestaan om zonder voorafgaande controle in de vloer te boren.

Voor de verwarming en de bereiding van warmtapwater wordt uitgegaan van een lucht/waterwarmtepomp van NIBE, bestaande uit een S2060 buitenunit in combinatie met een VVM 225 binnenunit. De binnenunit is voorzien van een geïntegreerd warmtapwatervat van circa 180 liter. De buitenunit wordt bij de achtergevel van de woning geplaatst.

Uitleg 'master-slave regeling': Hierbij wordt er een hoofdbediening in woonkamer/keuken geplaatst. Deze thermostaat stuurt de warmtebron (warmtepomp) aan.

In de overige verblijfsruimten wordt een ruimtethermostaat geplaatst die de vloerverdeler aanstuurt. Ook wel na-regeling genoemd, dit betekent dat er alleen warmte naar de betreffende verblijfsruimte kan gaan als naast de ruimtethermostaat ook de hoofdthermostaat warmte vraagt van de warmtepomp (er is enkel warmte op de vloerverdeler beschikbaar als de hoofdthermostaat warmte vraagt). De warmtevraag naar de overige verblijfsruimten kan wel geheel worden uitgezet door middel van de ruimtethermostaat. Het is niet mogelijk om tegelijk een ruimte te verwarmen en een andere ruimte te koelen.

In de badkamer wordt aanvullend een elektrische radiator aangebracht.

1.23 Mechanische ventilatie

De woning wordt voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, uitgevoerd met een **Zehnder ComfoAir E300**. Het systeem zorgt voor mechanische toevoer van verse lucht en mechanische afvoer van gebruikte lucht.

De verse lucht wordt toegevoerd in de woonkamer en slaapkamers. De afzuiging vindt plaats in de keuken, het toilet, de badkamer en de ruimte waar de wasmachine is opgesteld.. De ventilatiekanalen worden zoveel mogelijk weggewerkt in vloeren, schachten en leidingkokers. De zichtbare ventilatieventielen worden uitgevoerd in kunststof, kleur wit.

In de badkamer wordt een bedieningsschakelaar voor de ventilatie aangebracht. De installatie wordt conform de geldende voorschriften ingeregeld en afgestemd op de benodigde ventilatiecapaciteit van de woning.

1.24 Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over verschillende groepen naar de diverse aansluitpunten in de woning. De installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. Voor het schakelmateriaal en de wandcontactdozen wordt uitgegaan van JUNG, type AS500 of gelijkwaardig, kleur Alpine wit (RAL 9010).

De leidingen en inbouwdozen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de wanden en vloeren. In technische en onbenoemde ruimten kunnen leidingen, wandcontactdozen en overige elektrische voorzieningen als opbouw worden uitgevoerd.

De wandcontactdozen voor algemeen gebruik in de woon- en slaapkamers worden standaard op circa 300 mm boven de afgewerkte vloer aangebracht. Wandcontactdozen boven het keukenblad worden op circa 1.150 mm aangebracht. Overige schakelaars en wandcontactdozen worden aangebracht op de daarvoor gebruikelijke hoogten. De woning wordt voorzien van rookmelders, overeenkomstig de geldende voorschriften.

De woning wordt voorzien van PV-panelen ten behoeve van de energieprestatie van de woning. Het aantal PV-panelen wordt per bouwnummer bepaald aan de hand van de BENG-berekening. De opgewekte elektriciteit wordt via een omvormer aangesloten op de elektrische installatie van de woning.

1.25 Data/telecom voorziening

In de meterkast wordt een invoervoorziening opgenomen ten behoeve van data/telecom. De daadwerkelijke aansluiting en activering van bijvoorbeeld glasvezel, CAI en/of telefonie dient door de koper zelf bij een provider te worden aangevraagd en valt niet onder de aannemingsovereenkomst.

1.26 Terreininrichting

De hoeken van het perceel worden waar nodig aangegeven met een houten paaltje. Voor het inrichten van de tuin is de koper zelf verantwoordelijk. Vanaf de openbare weg zullen er wel staptegels van beton worden aangelegd tot de voordeur.

1.27 Afwerkstaat installaties per ruimte

In de onderstaande afwerkstaat is per ruimte aangegeven welke standaard installatievoorzieningen worden aangebracht. De definitieve positie van de installatiepunten wordt vastgelegd op de installatie- en verkooptekeningen.

Entree / hal

- 1 st. lichtpunt
- 1 st. serieschakelaar
- 1 st. enkele wandcontactdoos
- 1 st. rookmelder, aangesloten op 230V
- 1 st. deurbelinstallatie
- 1 st. aansluitpunt voor buitenverlichting

Meterkast

- 1 st. groepenkast, inclusief benodigde aardlek- en installatieautomaten
- 1 st. dubbele wandcontactdoos
- invoervoorzieningen ten behoeve van nuts en data/telecom

Toilet

- 1 st. lichtpunt met enkelpolige schakelaar
- 1 st. afzuigpunt ten behoeve van de mechanische ventilatie

Woonkamer

- 2 st. lichtpunten
- 1 st. wisselschakelaar
- 1 st. serieschakelaar
- 2 st. dubbele wandcontactdozen
- 1 st. thermostaat
- toevoervoorziening ten behoeve van de mechanische ventilatie
- benodigde elektrische voorziening voor de vloerverwarmingsverdeler

Keuken

- 1 st. lichtpunt met enkelpolige schakelaar
- 1 st. dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik
- 1 st. dubbele wandcontactdoos boven het aanrecht
- 1 st. enkele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast
- 1 st. enkele wandcontactdoos op aparte groep ten behoeve van de vaatwasser
- 1 st. Perilex-aansluiting ten behoeve van elektrisch koken
- 1 st. enkele wandcontactdoos ten behoeve van de recirculatie-afzuigkap
- 1 st. enkele wandcontactdoos op aparte groep ten behoeve van de oven
- afzuigvoorziening ten behoeve van de mechanische ventilatie

Buitenberging

- 1 st. 230V-voeding voor algemeen gebruik, afgewerkt in een spatwaterdichte kabeldoos

Overloop eerste verdieping

- 1 st. lichtpunt
- 1 st. wisselschakelaar
- 1 st. schakelaar ten behoeve van het lichtpunt op de tweede verdieping
- 1 st. enkele wandcontactdoos
- 1 st. rookmelder, aangesloten op 230V

Badkamer

- 1 st. plafondlichtpunt
- 1 st. aansluitpunt voor verlichting achter de spiegel
- 1 st. serieschakelaar
- 1 st. enkele wandcontactdoos met klapdeksel
- 1 st. centraal aardpunt conform NEN 1010
- 1 st. elektrische aansluiting ten behoeve van de elektrische radiator
- 1 st. thermostaat, indien benodigd voor de definitieve verwarmingsregeling
- 1 st. bedieningsschakelaar voor de mechanische ventilatie

- afzuigvoorziening ten behoeve van de mechanische ventilatie

Slaapkamer 1

- 1 st. lichtpunt met enkelpolige schakelaar
- 1 st. dubbele wandcontactdoos
- 1 st. thermostaat
- toevoervoorziening ten behoeve van de mechanische ventilatie

Slaapkamer 2

- 1 st. lichtpunt met enkelpolige schakelaar
- 1 st. dubbele wandcontactdoos
- 1 st. thermostaat
- toevoervoorziening ten behoeve van de mechanische ventilatie

Slaapkamer 3

- 1 st. lichtpunt met enkelpolige schakelaar
- 1 st. dubbele wandcontactdozen
- 1 st. thermostaat
- toevoervoorziening ten behoeve van de mechanische ventilatie

Technische ruimte

- 1 st. lichtpunt met enkelpolige schakelaar
- 1 st. enkele wandcontactdoos naast schakelaar
- 1 st. enkele wandcontactdoos op aparte groep ten behoeve van de wasmachine
- 1 st. enkele wandcontactdoos op aparte groep ten behoeve van de wasdroger
- benodigde elektrische voorziening voor de vloerverwarmingsverdeler
- benodigde aansluitpunten ten behoeve van de verwarmingsinstallatie

Onbenoemde ruimte tweede verdieping

- 1 st. lichtpunt
- benodigde elektrische voorziening ten behoeve van de WTW-installatie
- benodigde elektrische voorziening ten behoeve van de PV-installatie en omvormer

Buiten

- benodigde elektrische voeding en werkschakelaar ten behoeve van de buitenunit van de warmtepomp

1.28 Kleur- en materiaalstaat

Zie kleur- en materiaalstaat

1.29 Optionele aanpassingen

Uiteraard is het mogelijk om extra opties op uw woning te nemen. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen makelaarsopties en afbouwopties. De makelaarsopties zijn de grote opties die al vroeg bepaald moeten worden.

De afbouwopties zijn opties die u later kunt maken. Uw wooncoach zal u helpen om binnen de sluitdata de keuzes te maken.

1.30 Woningborg

De woningen worden gerealiseerd onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw. Deze regeling biedt de koper extra zekerheid tijdens de bouw en na oplevering van de woning.

Het Woningborg-certificaat biedt onder andere bescherming tegen de financiële gevolgen wanneer de bouwonderneming tijdens de bouw onverhoopt failliet gaat. Daarnaast geldt na oplevering een garantie op de bouwkundige kwaliteit van de woning, overeenkomstig de voorwaarden en garantietermijnen van Woningborg. Indien de bouwonderneming binnen deze voorwaarden een gebrek niet kan of niet wil herstellen, kan onder voorwaarden een beroep worden gedaan op de herstelwaarborg van Woningborg.

Voor de woningen zijn de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024 en de daarbij behorende Bijlage A, versie 01-01-2026, van toepassing. In deze documenten zijn onder andere de garantienormen, garantietermijnen, beperkingen en uitsluitingen opgenomen. De volledige voorwaarden en aanvullende informatie zijn te raadplegen op de website van Woningborg.

* Indien van toepassing.

Na acceptatie van het bouwplan door Woningborg en goedkeuring van de getekende overeenkomst wordt voor de betreffende woning een Woningborg-certificaat afgegeven. De koper dient dit certificaat in bezit te hebben vóór de notariële levering van de grond.

Vorrang Woningborg-bepalingen

Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. Indien enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar is of nadeliger is voor de verkrijger, prevaleren de betreffende bepalingen van Woningborg.

1.31 Technische uitwerking en wijzigingen

De woningen worden, ondanks de onderlinge verschillen, seriematig gebouwd. De technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen zijn met zorg opgesteld op basis van de op dat moment beschikbare gegevens.

Tijdens de verdere technische uitwerking kunnen wijzigingen noodzakelijk blijken als gevolg van constructieve, installatietechnische, bouwfysische of wettelijke eisen. Dergelijke wijzigingen worden uitsluitend doorgevoerd voor zover deze technisch noodzakelijk zijn en passen binnen de bepalingen van de aannemingsovereenkomst en de van toepassing zijnde Woningborg-regeling.

De definitieve positie en uitvoering van onder andere standleidingen, leidingkokers, installatie-units, verdelers, ventilatievoorzieningen en overige technische onderdelen worden bepaald tijdens de verdere technische uitwerking. Indien de exacte positie daarvan niet op de verkooptekening is vastgelegd, wordt deze door de betreffende deskundige bepaald, rekening houdend met de technische uitvoerbaarheid.

Indien een wijziging ten opzichte van de contractstukken op grond van de aannemingsovereenkomst of de toepasselijke Woningborg-bepalingen voorafgaande mededeling of instemming van de verkrijger vereist, wordt overeenkomstig deze bepalingen gehandeld.

Installatiewensen en opties, na het tekenen van de aannemingsovereenkomst;

1. De concept installatie- en verkooptekening met eventuele opties worden u toegemailed.
2. Mochten wij binnen drie weken na deze actie geen reactie hebben ontvangen, worden deze definitief.
3. Na deze reactieperiode krijgt u binnen enkele weken de minder- en meerprijzen en aangepaste verkooptekening gemaïld.
4. Twee weken na deze periode verlangen wij een ondertekend akkoord per mail retour.
5. Hierna gaat het proces in werking en is wijzigen niet meer mogelijk.